

道の駅看板改修工事業務特記仕様書

1、業務概要

1) 契約番号・委託名称

- | | |
|----------|-------------------|
| (1) 契約番号 | 第地7-1号 |
| (2) 委託名称 | 道の駅看板改修工事業務 |
| (3) 委託期間 | 契約日の翌日から令和8年3月31日 |

2) 業務概要

- | | |
|-----------|--------------------------|
| (1) 内容 | 国道169号線および下北山スポーツ公園内看板改修 |
| (2) 敷地の場所 | 奈良県吉野郡下北山村地内 |
| (3) 用途 | 道の駅の案内看板等 |

本業務は、令和8年度にオープン予定の道の駅「きなりの郷 下北山」の案内を道路利用者および施設利用者に適切に行うため、道路沿いや施設内の看板の改修および新設、既存看板の撤去等の業務を行うものである。屋外案内看板としてふさわしい耐久性、可視性に配慮し、安全に業務をおこなう。

業務内容は、看板製作・設置・撤去の工事完了に至るまでの必要な業務一式とし、看板盤面デザインデータは支給する。また、道の駅オープンまでは看板に白シートを被せるなど見えないようにすること。

3) 業務内容

(1) 看板製作・設置・撤去

① 国道169号線 熊野方面より 県境～下北山スポーツ公園入口

設置箇所	12か所
看板仕様	木枠・アルミ複合板
サイズ・枚数	W600×H1800 8枚 W3600×H2700 1枚 W1500×H2670 1枚 W2700×H1775 1枚 W1000×H1800 1枚
撤去	4か所

② 国道169号線 奈良方面より 村境～下北山スポーツ公園入口

設置箇所	6か所
看板仕様	木枠・アルミ複合板
サイズ・枚数	W600×H1800 3枚 W2700×H1800 1枚 W3600×H2700 1枚 W2000×H2855 2枚(両面)
撤去	2か所

③ 下北山スポーツ公園管内

設置箇所	19か所
看板仕様	アルミ複合板 等
サイズ・枚数	W8000×H1300 2枚 (高所・両面) W2700×H1800 2枚(両面) W600×H1800 11枚 W1300×H2420 1枚 W1400×H3000 2枚(両面) W1000×H2000 1枚 W800×H1190 1枚 W1500×H400 1枚 W1355×H540 2枚(両面)
撤去	4か所

(2) 留意事項

当事業の内容および目的を十分理解し、その趣旨を業務に反映させること。

業務担当技術者は、関係法令による業務の変更が生じないよう、各種関係法令を確認すること。

看板設置に先立ち現地調査を行い、現場確認を行うこと。

2、業務仕様

- (1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の規定による屋外広告業の登録行っていること。
- (2) 看板設置・撤去については別紙「看板リスト」を参照すること。
- (3) 看板設置場所までの搬送、撤去した看板の廃棄に要する費用も見込むこと。
- (4) 設置・撤去の際に高所作業が必要な場合は、その費用も見込むこと。
- (5) 看板盤面データは役場から提供するものとし、そのデータを元に看板を製作すること。
- (6) 当業務に必要な協議は、随時必要な都度担当部署と行う。
- (7) 当業務を執行するうえで必要な各法令に関する届出、許認可申請については、本業務に含むものとする。
- (8) 業務完了後、積算単価等の訂正が発生した場合は、積算の見直しを行うこと。
- (9) 本仕様書に定めのないところについて、疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。