

外部仕上表						
部分	既存	処理	改修仕上	備考		
屋根	カラー鋼板t=0.6折版葺きH=88 ポルトタイプ					
バラベツト笠木	カラーアルミ笠木	塗装下地処理	D P 塗装（フッ素系）			
バラベツト幕板	窯業系防火サイディングt=12 横貼リ	撤去	金属系防火サイディング貼リt=18	施設名板取付		
軒天	ケイカル板t=8 目透かし貼リ VP塗装	撤去	ケイカル板t=8 目透かし貼リ EP塗装			
軒天見切り	カラーアルミ見切り	塗装下地処理	D P 塗装（フッ素系）			
外壁	窯業系防火サイディングt=12 横貼リ	西面撤去、北面一部撤去	西面木目調窯業系サイディング横貼リ 北面一部窯業系サイディングt=12横貼リフッ素樹脂系D P 塗装 既存外壁部分フッ素樹脂系D P 塗装	木格子：木材保護塗料塗り ピクトサイン取付		
基礎水切り	カラー鉄板t=0.27加工	塗装下地処理	D P 塗装（フッ素系）			
軒樋・竖樋	軒樋：折版用塩ビ角型W=120 竖樋：塩ビ60φ	塗装下地処理	V P 塗装			
シャッター	軽量スチールバランスシャッター 焼付塗装品	塗装下地処理	S O P 塗装（表面）			
アルミサッシ	カラーアルミサッシ標準品 見込70	既存付着物除去				
犬走り	土間コンクリート直鍍押え 水性防滑塗床仕上	塗装下地処理	エポキシ樹脂系塗床			
内部仕上表						
室名		床	壁	巾木	天井	廻り縁
店舗	既存仕上・処理	コンポジションビニル床タイルt=3貼リ・撤去下地ケレン処理	P. Bt=12.5、ビニルクロス貼リ（什器裏は素地）・ビニルクロス撤去	ソツ巾木H=75撤去 杉H=100CL	化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900・撤去	塩ビ・撤去
	改修仕上	コンポジションビニル床タイルt=3貼リ 一部長尺塩ビシートt=2.5貼リ	腰壁：既存P. Bの上杉羽目板貼リt=9CL塗装 壁：既存P. Bの上ビニルクロス貼リ 新設壁、腰壁：P. B12.5下地杉羽目板貼リt=9CL、壁：P. B12.5下地ビニルクロス貼リ	一部ソツ巾木H=75 杉H=100CL	化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900	杉
通路・イベントスペース	既存仕上・処理	コンポジションビニル床タイルt=3貼リ・撤去下地ケレン処理	P. Bt=12.5、ビニルクロス貼リ（什器裏は素地）・ビニルクロス撤去	杉H=100CL 一部ソツ巾木H=75	化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900・撤去	塩ビ・撤去
	改修仕上	コンポジションビニル床タイルt=3貼リ	既存仕上の上杉羽目板貼リt=9CL塗装、イベントスペース部分ビニルクロス貼リ換え 新設壁、構造用合板t=12下地杉羽目板貼リt=9CL		P. B9.5下地、ビニルクロス貼リ	杉
トイレ前通路	既存仕上・処理	コンポジションビニル床タイルt=3貼リ・撤去下地ケレン処理	P. Bt=12.5撤去	ソツ巾木H=75撤去	化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900・撤去	塩ビ・撤去
	改修仕上	コンポジションビニル床タイルt=3貼リ	構造用合板t=12下地杉羽目板貼リt=9CL	杉H=100CL	化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900	杉
男子トイレ	既存仕上・処理	50角モザイクタイル貼リ・仕上撤去、土間コンクリート研リ	ケイカル板t=6下地、腰壁：100角半磁器質タイル貼リ、壁：ビニルクロス貼リ・下地共撤去		化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900・撤去	塩ビ・撤去
女子トイレ	改修仕上	土間コンクリート打設、モルタル下地、抗菌長尺塩ビシート貼リ	ケイカル板t=6下地、マニ化粧板キッチンタイルt=3貼リ	SUS H=100	化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900	塩ビ
多目的トイレ	既存仕上・処理	コンポジションビニル床タイルt=3貼リ・撤去下地ケレン処理、一部土間コンクリート研リ	P. Bt=12.5、ビニルクロス貼リ（什器裏は素地）・P. B、ビニルクロス撤去		化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900・撤去	塩ビ・撤去
	改修仕上	一部土間コンクリート打設、モルタル下地、抗菌長尺塩ビシート貼リ	P. Bt=12.5、ビニルクロス貼リ	ソツ巾木H=75	化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900	塩ビ
授乳室	既存仕上・処理	コンポジションビニル床タイルt=3貼リ・撤去下地ケレン処理	P. Bt=12.5、ビニルクロス貼リ（什器裏は素地）・ビニルクロス撤去		化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900・撤去	塩ビ・撤去
	改修仕上	コンポジションビニル床タイルt=3貼リ	P. Bt=12.5、ビニルクロス貼リ	ソツ巾木H=75	化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900	塩ビ
スタッフルーム	既存仕上・処理	コンポジションビニル床タイルt=3貼リ・撤去下地ケレン処理、一部土間コンクリート研リ	P. Bt=12.5、ビニルクロス貼リ（什器裏は素地）・ビニルクロス撤去	ソツ巾木H=75撤去	化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900・撤去	塩ビ・撤去
	改修仕上	一部土間コンクリート打設、モルタル下地、長尺塩ビシート貼リ	P. Bt=12.5、ビニルクロス貼リ	ソツ巾木H=75	化粧石膏ボードt=9.5（準不燃）450×900	塩ビ

既存モザイクタイル撤去
土間コンクリート撤去
トイレブース撤去
衛生器具撤去（設備工事）

18.275

3.677.510.9203.677.5

8.1151.502.52.100.51.8202.692

男子トイレ女子トイレ事務室店舗既存フロアタイル撤去手洗器撤去移設間仕切り撤去ストックルーム

既存フロアタイル撤去
土間コンクリート撤去
流し台・ガス台撤去
出入口OWD撤去

既存平面図 S=1/100

18.275

3.677.51.1001.6308.1903.677.5

8.1151.502.52.100.51.8202.692

ステンレス流し男子トイレ授乳室観光案内カウンターレジカウンター長尺塩ビシート貼利多目的トイレ通路フロアタイル貼リ（改修箇所）半自動ガラス引き戸イベントスペース（地元特産物直販その他）フロアタイル貼リ（撤去箇所）モルタル下地抗菌長尺塩ビシート貼リ

自販機（常時開放）犬走り塗床塗装木格子取付け

既存移設

床下モルタル補修800

ストックルーム既存のまま

改修平面図 S=1/100

特記事項	工事名称	工事設計図	図面名称	仕上表 既存・改修平面図	株式会社 前田建築設計事務所 三重県熊野市井戸町535番地 一級建築士事務所三重県知事登録第1-567号 一級建築士 NO.231302号 管理建築士 前田 裕也	製 図	一級建築士 石垣 淳	DATE R7.	図面番号 A 1
			縮尺	1/100					